

๗๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกำแพงbaru
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.- บาท .
๓. ลักษณะงาน
๔. โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกำแพงbaru
ตำบลลาญบอเกาะ อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร ลึก ๑.๗๐ เมตร ยาว
๓๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒.....แบบ ปร.๕.....
 - ๕.๓.....แบบ ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมรรถชัย ชนะชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายบรรจง ศรีสุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 - ๖.๓ นางกิตติยา วาเมตติชา ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
 - ๖.๔ นางสาวนิชชีเมาะ อีซิบซี ตำแหน่ง ครู

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ซ่อมแซมปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกำแพงbaru ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ชุมชนกำแพงbaru ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+036.00

จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย นายกิตติศักดิ์ ทองด้วง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาด 2.70 x 1.70 ม.	447,716.58	
2	เงินแรงจ้างสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยตามมติ ครม. 5 %	22,385.83	
รวม (บาท)		470,102.41	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)		470,000.00	
(ตัวอักษร) สีสันเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			

.....หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นาย กิตติศักดิ์ ทองด้วง

.....

ผู้อำนวยการกองช่าง

นาย กิตติศักดิ์ ทองด้วง

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(นายธวัช วัฒนพรม)

.....

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกำแพงbaru ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ชุมชนกำแพงbaru ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+036.00

แบบแปลน : - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย นายกิตติศักดิ์ ทองด้วง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาด 2.70 x 1.70 ม.	352,310.81	1.2708	447,716.58	
รวมค่าก่อสร้าง (บาท)				447,716.58
ขนาดหรือเนื้อที่คูระบายน้ำ	36.00	เมตร	ราคาเฉลี่ย	12,436.57
				บาท/เมตร

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

ค่าเผื่อค่าจ้าง 0 %

ค่าเผื่อค่าวัสดุ 0 %

ค่าเผื่อค่าขนส่ง 6 %

ค่าเผื่อค่าอื่น 7 %

.....หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายสมศักดิ์ ทองด้วง)

.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมชาย หนูชัย)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(นายธนัทธน วันมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ซ่อมแซมปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกำแพงbaru ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ชุมชนกำแพงbaru ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+036.00

จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย นายกิตติศักดิ์ ทองด้วง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
การขุดลอกคูระบายน้ำ	120.00	ม.						
การก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	7.00	บล.ม.	-	-	600.00	4,200.00	4,200.00	
รวม				-		4,200.00	4,200.00	
การก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	120.00	ม.						
การก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	6.10	ลบ.ม.	313.09	1,909.85	99.00	603.90	2,513.75	
การก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	4.90	ลบ.ม.	2,570.09	12,593.44	306.00	1,499.40	14,092.84	
การก่อสร้างคูระบายน้ำ 240 Ksc.	42.50	ลบ.ม.	2,682.24	113,995.20	306.00	13,005.00	127,000.20	
เหล็ก 20 - 12 มม.	2.60	ตัน	19,883.18	51,696.27	3,300.00	8,580.00	60,276.27	
เหล็ก 20 - 9 มม.	1.10	ตัน	20,467.29	22,514.02	4,100.00	4,510.00	27,024.02	
เหล็กเส้นเหล็ก	111.00	กก.	37.38	4,149.18	-	-	4,149.18	
ปูนซีเมนต์	236.20	ตร.ม.	249.11	58,839.78	133.00	31,414.60	90,254.38	
รวม				265,697.74		59,612.90	325,310.64	
การก่อสร้างคูระบายน้ำ ขนาด 0.20 x 0.30 ม.	29.90	ม.						
การก่อสร้างคูระบายน้ำ ขนาด 0.20 x 0.30 ม.	1.80	ลบ.ม.	2,682.24	4,828.03	306.00	550.80	5,378.83	
เหล็ก 20 - 12 มม.	0.26	ตัน	19,883.18	5,169.63	3,300.00	858.00	6,027.63	
เหล็ก 20 - 6 มม.	0.05	ตัน	22,172.90	1,108.65	4,100.00	205.00	1,313.65	
เหล็กเส้นเหล็ก	9.30	กก.	37.38	347.63	-	-	347.63	
ปูนซีเมนต์	23.90	ตร.ม.	249.11	5,953.73	133.00	3,178.70	9,132.43	
การก่อสร้างคูระบายน้ำ ขนาด 0.20 x 1.20 ม.	30.00	ตัน	20.00	600.00	-	-	600.00	
รวม				18,007.67		4,792.50	22,800.17	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)				283,705.41		68,605.40	352,310.81	

นายกิตติศักดิ์ ทองด้วง

(นายกิตติศักดิ์ ทองด้วง)

Sr. ๕

นายสมชาย ชาญชัย

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

(นายชนันท์ วันมามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี

(นายวิรัตน์ เสมอภาพ)

วิธีการคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

โครงการ : ซ่อมแซมปรับปรุงคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนกำแพงbaru ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : ชุมชนกำแพงbaru ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กม.ที่ 0+000.00 - 0+036.00

แบบที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณการโดย นายกิตติศักดิ์ ทองด้วง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

งานไม้แบบหล่อคอนกรีต เฉลี่ยใช้งาน 60 %				1.00	ตร.ม.
- ไม้แบบ ขนาด 1" x 6"-8" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.60	ลบ.ฟ. @ 310.00 บาท	=	186.00 บาท
- ไม้รวายึดไม้แบบ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	=	0.18	ลบ.ฟ. @ 300.00 บาท	=	54.00 บาท
- ตะปูยึดไม้แบบ	=	0.25	กก. @ 36.45 บาท	=	9.11 บาท
รวมทั้งสิ้น = (186.00) + (54.00) + (9.11)				=	<u>249.11 บาท/ตร.ม.</u>