



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะดำเนินงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเกะลาก๊ะ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) งบประมาณ ๖๑๗,๗๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเกะลาก๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงิน ๖๒๙,๙๖๐.๙๙ บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดูหะเล็ม เจ๊ะเต๊ะ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ - โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญเกะลาก๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ - กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ๖๑๗,๗๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ราคากลางคำนวณ - คำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๒๙,๙๖๐.๙๙ บาท
(หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญเกะลาก๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด)

๗. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง

๑. นายวัชรพันธ์ สักนาคินทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายศุภชัย ช่วยสกุล	จพง.เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวอารดา หมาดทิ้ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญเกะลาเกะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนบุรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์

หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 002/2567

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด)

คำนวณราคากลางโดย นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	750.00	73.66	55,245.00	1.3848	102.00	76,503.28
	1.3 งานหรือรางระบายน้ำเดิม	ตร.ม.	-		-		-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.			-		-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	750.00	11.57	8,677.50	1.3848	16.02	12,016.60
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.			-		-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	37.50	140.55	5,270.63	1.3848	194.63	7,298.77
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	ลบ.ม.			-		-	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.						
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	37.50	403.51	15,131.63	1.3848	558.78	20,954.28
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	750.00	418.52	313,890.00	1.3848	579.57	434,674.87
	กำลังอัดคอนกรีต 325 ksc. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)		-					
	4.2 รอยต่อเนื้อขยายตัวตามขวาง (Expansion joint)	ม.	9.00	199.55	1,795.95	1.3848	276.34	2,487.03
	4.3 รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (Contraction joint)	ม.	69.00	142.87	9,858.03	1.3848	197.85	13,651.40
	4.4 หยอดยางรอยต่อตามยาว 2 ซ้ำ	ม.	500.00	46.76	23,380.00	1.3848	64.75	32,376.62
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ตร.ม.	-		-		-	-
	5.2 งานไหล่ทางหินคลุก	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-		-		-	-
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-		-		-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
9	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิด ข - 30) ไม่รวมฝาปิด	เมตร	-	-	-	-	-	-
	9.2 ฝาปิดวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฝา	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยม คสล. 2 - 2.10 x 1.80 x 12.00 ม.							
	กม.	แห่ง						
					433,248.74	รวมค่าก่อสร้าง		599,962.85

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

433,248.74

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

รวมค่าก่อสร้าง

599,962.85

เงินเพิ่มตามมติ ครม.

5%

29,998.14

รวมค่าก่อสร้าง

629,960.99

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง

629,960.99

ตัวอักษร(-เงินหกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรพันธ์ สังคนาคินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภชัย ชัยสกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอารดา หมดทั้ง)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายมานิตย์ ชุมห้อง)

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายดุเหละ เล่ม เจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์