

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายพังกูแม สายตะโล๊ะดิง สายบูเก๊ะ ลากะ สายพาดิซวิทย์ รวมพื้นที่ 1,102.90 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น แบบ ปร.4 . ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย	805,399.73	
รวม (บาท)		805,399.73	
เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 % (มท.0808.2/ว974)		40,269.99	
รวมค่าก่อสร้าง (บาท)		845,669.72	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)		845,000.00	
(รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น) = แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกิตติยา วาแมตืซา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอาบี๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิชชีมาะ อีซัปปี)

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล

(นายธนันทน วันมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายพงกุแหม สายตะโล๊ะดิง สายบูเก๊ะ ลากะ สายพาณิทธิย์ รวมพื้นที่ 1,102.90 ตารางเมตร

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงกุแหม	78,915.11			
2	ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะดิง	163,046.47			
3	ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเก๊ะ ลากะ	155,428.76			
4	ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพาณิทธิย์	236,383.45			
	รวม	633,773.79	1.2708	805,399.73	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % เงินประกันผลงานหัก = 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7 %					
รวมค่าก่อสร้าง (บาท)				805,399.73	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		1,102.90 ตารางเมตร	เฉลี่ย	730.26	บาท/ตารางเมตร
(ลงชื่อ).....	กรรมการ	(ลงชื่อ).....	กรรมการ		
(นางกิตติยา วาเมตติชา)		(นางอาปี๊ะ เวชประสิทธิ์)			
(ลงชื่อ).....	กรรมการ	(ลงชื่อ).....	ประธาน		
(นางสาวนิชชีมาะ อีซัซซี)		(นายสมรรถชัย ชนะชัย)			
(เห็นชอบ).....	ปลัดเทศบาล	(อนุมัติ).....	นายกเทศมนตรี		
(นายอนันท์น วันมามมาตร)		(นายนิรรัตน์ เสมอภาพ)			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะไละดิง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายตะไละดิง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา กว้าง 5.00 ม. ยาว 39.00 ม. , กว้าง 5.00 ม. ยาว 17.00 ม.

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณก -

เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	280.00	ตร.ม.						
	ค่ารถถอนถนน คสล.เดิม หนาเฉลี่ย 10 ซม.	59.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,130.00	4,130.00	
	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	17.50	ลบ.ม.	313.09	5,479.08	99.00	1,732.50	7,211.58	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc.	42.10	ลบ.ม.	2,738.32	115,283.27	306.00	12,882.60	128,165.87	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.	280.00	ตร.ม.	23.60	6,608.00	5.00	1,400.00	8,008.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	28.20	ตร.ม.	249.11	7,024.90	133.00	3,750.60	10,775.50	
	รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	56.00	ม.	59.82	3,349.92	-	-	3,349.92	
	รอยต่อ CONTRACTION JOINT	20.00	ม.	70.28	1,405.60	-	-	1,405.60	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)					139,150.77		23,895.70	163,046.47	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกิตติยา วาแมต๊ะซา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอาบี๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิชฌิมา อีซ๊ะซ๊ะ)

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล
(นายธันทน วันมัทมาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูกี๊าะ ลากะ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายบูกี๊าะ ลากะ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา กว้าง 5.00 ม. ยาว 54.00 ม.

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณ -

เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	270.00	ตร.ม.						
	ค่ารถถอนถนน คสล.เดิม หนาเฉลี่ย 11 ซม.	34.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,380.00	2,380.00	
	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	16.90	ลบ.ม.	313.09	5,291.22	99.00	1,673.10	6,964.32	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc.	40.50	ลบ.ม.	2,738.32	110,901.96	306.00	12,393.00	123,294.96	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.	270.00	ตร.ม.	23.60	6,372.00	5.00	1,350.00	7,722.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	27.30	ตร.ม.	249.11	6,800.70	133.00	3,630.90	10,431.60	
	รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	54.00	ม.	59.82	3,230.28	-	-	3,230.28	
	รอยต่อ CONTRACTION JOINT	20.00	ม.	70.28	1,405.60	-	-	1,405.60	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)					134,001.76		21,427.00	155,428.76	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกิตติยา วาแมต๊ะซา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอาบี๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิชือมาะ อีซัซซี)

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล
(นายธนัทน วันมหามาตร)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี
(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพณิชวิทย์ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายพณิชวิทย์ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา กว้าง 6.70 ม. และ 8.00 ม. ยาว 417.00 ม.

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณ - เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	417.90	ตร.ม.						
	ค่ารื้อถอนถนน คสล.เดิม หนาเฉลี่ย 10 ซม.	89.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,230.00	6,230.00	
	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	26.10	ลบ.ม.	313.09	8,171.65	99.00	2,583.90	10,755.55	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc.	62.70	ลบ.ม.	2,738.32	171,692.66	306.00	19,186.20	190,878.86	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.	417.90	ตร.ม.	23.60	9,862.44	5.00	2,089.50	11,951.94	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	29.10	ตร.ม.	249.11	7,249.10	133.00	3,870.30	11,119.40	
	รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	55.00	ม.	59.82	3,290.10	-	-	3,290.10	
	รอยต่อ CONTRACTION JOINT	30.70	ม.	70.28	2,157.60	-	-	2,157.60	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)					202,423.55		33,959.90	236,383.45	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกิตติยา วาแม่ดีชา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิชือเมาะ อีชัยซี)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล

(นายธนันทน์ วันมหามาตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอาบี๊ะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวงมูม ตำบลกาญจนาภิเษก อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง : สายพวงมูม ต.กาญจนาภิเษก อ.รามัน จ.ยะลา กว้าง 5.00 ม. ยาว 27.00 ม.

แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น ประมาณ - เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	135.00	ตร.ม.						
	ค่ารถถอนถนน คสล.เดิม หนาเฉลี่ย 12 ซม.	32.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,240.00	2,240.00	
	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	8.40	ลบ.ม.	313.09	2,629.96	99.00	831.60	3,461.56	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc.	20.30	ลบ.ม.	2,738.32	55,587.90	306.00	6,211.80	61,799.70	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ๑ 4 มม.	135.00	ตร.ม.	23.60	3,186.00	5.00	675.00	3,861.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	13.70	ตร.ม.	249.11	3,412.81	133.00	1,822.10	5,234.91	
	รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	27.00	ม.	59.82	1,615.14	-	-	1,615.14	
	รอยต่อ CONTRACTION JOINT	10.00	ม.	70.28	702.80	-	-	702.80	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)					67,134.61		11,780.50	78,915.11	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกิตติยา วาแม่ดีชา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิชชีเมาะ ชีชัย)

(เห็นชอบ).....ปลัดเทศบาล

(นายธนันทน วันมหามাত্র)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอาปีปะ เวชประสิทธิ์)

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายสมรรถชัย ชนะชัย)

(อนุมัติ).....นายกเทศมนตรี

(นายนิรัตน์ เสมอภาพ)

